

ПАРО-ВОДО-БЕТОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Серебряная медаль отъ О-ва Охраненія Народнаго Здравія за паро-бетонное отопленіе на Междунар. Строит.-Худож. выставкѣ въ СПБ. въ 1908 г.

ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГЪ

ВЯЧЕСЛАВЪ АВГУСТОВИЧЪ ЯХИМОВИЧЪ

въ Саратовѣ, Константиновская, 3 соб. д.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИНЖЕНЕРЫ

И. В. ЗАЛЪСКІЙ и Л. Р. РЕГАМЭ
Харьковъ, Театральная пл. № 2.

Г. Саратовъ, Января 30. дня 1912 г.


СМѢТА

НА УСТРОЙСТВО ПАРО-БЕТОННАГО ОТОПЛЕНІЯ

и вентиляции красныхъ рядовъ на Благородномъ мѣстѣ
Базаро въ Нароцкѣ.

Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, Инженеру Яхимовичу.

№№	Наименованіе работъ и матеріаловъ.	Количе- СТВО.	Цѣна.		Сумма.		ПРИМѢЧАНІЕ.
			Руб.	К.	Рубли.	К.	
1	Паровой котель повер. на- грѣва около 17 м ² . съ жа- ровой трубой и дымогар- ными трубами. Струборез.	1.			1195.		
2	Полная гарнитура котла . . .						
3	Арматура котла и гидравли- ческой предохранитель- тельный затворъ				150.		
4	Автоматическій регуляторъ горѣнія для твердаго топлива				30.		
5	Нефтяной бакъ емкостью око- ло пуд. нефти съ полнымъ оборудованіемъ въ предѣлахъ котельной отъ бака до котла						
6	Обмуровка котла						
7	Кирпичъ простой и огне- упорный, песокъ и глина для котловъ и прочи.	12 мис.	20.		240.		

№№	Наименованіе работъ и матеріаловъ.	Количе- ство.	Цѣна.		Сумма.		ПРИМЪЧАНІЕ.
			Руб.	К.	Рубли.	К.	
8	Трубопроводы паровой, об- ратный и воздушный				1000.		
9	Изолировка трубопроводовъ въ холодныхъ мѣстахъ				190.		 Трубопроводный шланг или полотно.
10	Батареи для печей отоп- ленія	56.	25.		1400.		
11	Батареи для печей для по- догрѣва воздуха						
12	Батареи для вытяжныхъ шахтъ						
13	Арматура для печей	56.	5.		280.		
14	Цементъ для обдѣлки ба- тарей	40.	6.		240.		
15	Работа по обдѣлкѣ батарей цементомъ	56.	5.		280.		
16	Клапаны для приточнаго воздуха: а) внутренние б) наружные						
17	Клапаны для вытяжныхъ ка- наловъ	30.	5.		150.		
18	Увлажнители						
19	Монтажъ	56.	12.		672.		
20	Развѣзды, транспортъ и на- кладные расходы				243.		
21	Устройство сбережныхъ инсталляционныхъ бережелевъ на устройствахъ 22 кв.с. по 15 руб. = 330 р. двухъ шахтъ съ вытяжными трубами по 45 руб. = 90 р. постановка 2 ^х электр. вентиля. = 150 р. 570 р.				6000.		

Постановка электр. вентилят. для прогрева помещений въ трехъ шахтахъ т.е. 10 вентиля
съ вытяжными трубами будетъ стоить 400 руб.

ГАРАНТІЯ. *два тепличных сезона.*

Платежи: по доставкѣ матеріаловъ: трубъ, батарей и котловъ *50.* % смѣты; по опробованіи трубопроводовъ паромъ *35.* % смѣты; въ концѣ перваго топочнаго сезона, т. е. въ февралѣ или мартѣ *15.* % смѣты

Въ смѣту не вошли ~~вѣ~~ строительныя работы, связанныя съ устройствомъ отопленія и вентиляціи, какъ-то: устройство котельной, фундамента подъ котель, дымовой трубы съ зонтомъ и другія работы по благоустройству котельной; устройство проемовъ и углубленій для печей, бороздъ для трубъ, оштукатурка печей и бороздъ, устройство вентиляціонныхъ каналовъ, ~~отверстій, бороздъ, шахтъ, вытяжныхъ трубъ съ дефлекторами, камеръ для подогрева воздуха, постановка клапановъ на мѣста; устройство изоляціонныхъ коробовъ для трубъ съ засыпкой.~~

Не вошли въ смѣту кирпичъ, песокъ и глина, потребныя для котла и печей, такъ какъ печи составляютъ части стѣнъ и тѣмъ уменьшаютъ общее количество строительныхъ работъ. Не вошло въ смѣту потребное для опробованія топлива.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Котель. Рабочее давленіе *0.2* atm съ автоматическимъ поступленіемъ конденсаціонной воды обратно въ котель.

Печи. По рис. *2* проспекта типовъ *а* расчетная разность температуръ нар. и внутр. *43°C* каждая печь съ самостоятельной регулировкой.

Приточная вентиляція *ортортозами.*

Вытяжная вентиляція *сѣтеоборудованіемъ электрическа. вентиля. объемъ 375 куб. с. въ часъ.*

